ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันยาว ม. 3 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

จุดที่ 1. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 158.00 ม. หนา 0.15 ม. จุดที่ 2. กว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ คสล. ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต. และกรมโยธาธิการ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันยาว ม. 3 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานปรับพื้นที่	780.00	ตร.ม.		0.00	2.00	1,560.00	1,560.00	
2.	ทรายหยาบรองพื้น	39.00	ลบ.ม.	144.00	5,616.00	99.00	3,861.00	9,477.00	
3.	ไวร์เมต dia. 4.30 x 4.00 mm.@ 15 x 30 cm.	780.00	ตร.ม.	34.00	26,520.00	5.00	3,900.00	30,420.00	
4.	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.	117.30	ลบ.ม.	1,747.66	205,000.52	306.00	35,893.80	240,894.32	
5.	เหล็ก rb 19 mm. sr 24	5.44	เส้น	521.14	2,835.00	62.48	339.89	3,174.89	
6.	ยางแอสฟัลท์ติก	30.40	ลิตร	20.00	608.00		0.00	608.00	
7.	ไม้แบบบ	19.00	ลบ.ฟ.	400.00	7,600.00	133.00	2,527.00	10,127.00	
8.	กระดาษชานอ้อย1.20 x2.40 หรือ โพม	1.19	แผ่น	120.00	142.80		0.00	142.80	
9.	แผ่นพลาสติก 1.20 x 2.40	27.60	ตร.ม.	5.00	138.00		0.00	138.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				248,460.32		48,081.69	296,542.01	

0

	0
รวม	
	0.00

แก้ไขใหม่