ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสุสาน บ้านสันต้นปุย ม. 5 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม พร้อมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบที่ อบต. และกรมโยธาธิการกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันต้นปุย ม. 5 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1. | งานปรับพื้นที่ | 848.00 | ตร.ม. | | 0.00 | 2.00 | 1,696.00 | 1,696.00 | |
| 2. | ทรายหยาบรองพื้น | 42.40 | ลบ.ม. | 144.00 | 6,105.60 | 99.00 | 4,197.60 | 10,303.20 | |
| 3. | ไวร์เมต dia. 4.30 x 4.00 mm.@ 15 x 30 cm. | 848.00 | ตร.ม. | 34.00 | 28,832.00 | 5.00 | 4,240.00 | 33,072.00 | |
| 4. | คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. | 127.20 | ลบ.ม. | 1,747.66 | 222,302.35 | 306.00 | 38,923.20 | 261,225.55 | |
| 5. | เหล็ก rb 19 mm. sr 24 | 5.88 | เส้น | 521.14 | 3,064.30 | 62.48 | 367.38 | 3,431.69 | |
| 6. | ยางแอสฟัลท์ติก | 33.60 | ลิตร | 20.00 | 672.00 | | 0.00 | 672.00 | |
| 7. | ไม้แบบบ | 19.08 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 7,632.00 | 133.00 | 2,537.64 | 10,169.64 | |
| 8. | กระดาษชานอ้อย1.20 x2.40 หรือ โพม | 1.25 | แผ่น | 120.00 | 150.00 | | 0.00 | 150.00 | |
| 9. | แผ่นพลาสติก 1.20 x 2.40 | 28.80 | ตร.ม. | 5.00 | 144.00 | | 0.00 | 144.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง** | | | | 268,902.26 | | 51,961.82 | 320,864.08 | |
| | | | | | | | | | |

0

| | |
|---|---|
| | 0 |
| รวม | |
| | 0.00 |

แก้ไขใหม่