ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงท่อประปาภูเขา บ้านศาลาเชิงดอย ม.6 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย แบบ ปร.4 แผ่นที่

วางท่อประปา pvc. ขนาด 1.5 นิ้ว ระยะทาง 470 ม. พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ม 6 บ้านศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	ท่อ PVC. 1.5" ปลายบาน ชั้น 8.5	117.50	ชุด	106.54	12,518.45	40	4,700.00	17,218.45	
2.	ประตูน้ำทองเหลือง 11/2 "	2.00	ชุด	500.00	1,000.00		0.00	1,000.00	
3.	น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	115.89	1,158.90		0.00	1,158.90	
4.	ข้องอ 90 องศา 1.5"	5.00	อัน	17.76	88.80		0.00	88.80	
5.	ข้อต่อสามทาง 1.5"	1.00	อัน	24.30	24.30		0.00	24.30	
6.	เทปพันเกลียว	1.00	ม้วน	25.00	25.00		0.00	25.00	
	รวม				14,815.45		4,700.00	19,515.45	

	ราคาแบบ ปร.4 แผ่นที่ 1								
	ราคาแบบ ปร.4 แผ่นที่ 2								
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง			0.00					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายภานุวัฒน์ ตาสาย)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายวิทยา กุลดี)
หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายบัณฑิต งามดี)
ปลัด อบต.ห้วยไคร้

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายประพันธ์ มาระดา)
นายก อบต.ห้วยไคร้