



แบบ ปร.6


## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านฮ่องแฮใหม่ ม. 9 ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านฮ่องแฮใหม่ ม. 9 ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้	
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน	4	สิ.ค. 2559 พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านฮ่องแฮใหม่ ม. 9 ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย	348,468.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	348,468.50	
	ราคากลาง	348,000.00	
	ราคากลาง (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นาย บัณฑิต งามดี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นาย วิทยา กุลดี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นาย ภาณุวัฒน์ ตาสาย)  
นายช่างโยธา

เห็นชอบ  
  
(นายประสิทธิ์ พงษ์เชื้อ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม
กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. บ้านฮองแอ้ใหม่ ม. 9 ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย			
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้			
แบบ ป.ร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		เดือน	พ.ศ.
		4	มี.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	273,824.06	1.2726	348,468.50	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
	..... ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
สรุป	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
	<b>รวมค่างานก่อสร้าง</b>			<b>348,468.50</b>	

ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน ..... ต.เฉลี่ย ..... บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นาย บัณฑิต งามดี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นาย วิทยา กุลดี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นาย ภาณุวัฒน์ ตาสาย)  
นายช่างโยธา



ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ม. 9 ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/1

วางระบบน้ำ ขนาดกว้างด้านใน 0.30 ม. ลึกด้านใน 0.40 ม. ยาว 145.00 พร้อมฝาปิด ตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ม. 9 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานดินซูด-ดินถม				0.00		0.00	0.00	
	1.1 ดินซูด	50.79	ลบ.ม.		0.00	125.00	6,348.75	6,348.75	
	1.2 งานย้ายระบบท่อประปา	1.00	งาน		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.	งานคอนกรีต		ลบ.ม.		0.00		0.00	0.00	
	2.1 คอนกรีตกำลัง 240 ksc.	33.36	ลบ.ม.	1,700.93	56,743.02	306.00	10,208.16	66,951.18	
					0.00		0.00	0.00	
3.	งานเหล็ก				0.00		0.00	0.00	
	3.1 เหล็ก rb 6 mm. sr 24	11.60	เส้น	39.71	460.64	6.23	72.27	532.90	
	3.2 เหล็ก rb 9 mm. sr 24	214.13	เส้น	83.64	17,909.83	14.00	2,997.82	20,907.65	
	3.2 เหล็ก db 12 mm. sd 30	260.83	เส้น	130.84	34,127.00	30.20	7,877.07	42,004.06	
	3.3 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	95.00	กก.	35.05	3,329.75		0.00	3,329.75	
	3.4 เหล็กฉาก 0.50 x 0.50 มม. หนา 4 มม.	96.67	ท่อน	362.15	35,009.04	20.00	1,933.40	36,942.44	
								0.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>147,579.28</b>		<b>34,437.46</b>	<b>182,016.75</b>	

ลงชื่อ

(นายบัณฑิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ประธานกรรมการ

งามดี)

ลงชื่อ

(นายวิทยา กุลดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายภาณุวัฒน์

นายช่างโยธา

กรรมการ

ตาสาย)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ม. 9 ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

วางระบายน้ำ ขนาดกว้างด้านใน 0.30 ม. ลึก ด้านใน 0.40 ม. ยาว 145.00 พร้อมฝาปิด ตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ม. 9 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				147,579.28		34,437.46	182,016.75	
4	ไม้แบบ	319.00	ตร.ม.		0.00	133.00	42,427.00	42,427.00	
	4.1 ไม้อัด หน้า 7 มม. คัด 50%	54.00	แผ่น	579.44	31,289.76		0.00	31,289.76	
	4.2 ไม้โครง 2"x3"	41.85	ลบ.ฟ.	400.00	16,740.00		0.00	16,740.00	
	4.3 ตะปู	44.47	กก.	30.37	1,350.55		0.00	1,350.55	
	รวม				196,959.60		76,864.46	273,824.06	

ลงชื่อ

(นายบัณฑิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ประธานกรรมการ

งามดี)

ลงชื่อ

(นายวิทยา กุลดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายภานุวัฒน์ ตาสาย)

นายช่างโยธา

กรรมการ