

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านฮ่องแฮ่ (สายหลังบ้านนายเป็ง ทะเขียว) ม. 4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สลาย จ.เชียงราย

ปริมาณงาน : ขนาด ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 620 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ถนนหินคลุก ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,860.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านฮ่องแฮ่ (สายหลังบ้านนายเป็ง ทะเขียว) ม. 4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สลาย จ.เชียงราย

ประมาณราคาโดย : กองช่าง

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 เกรดปรับพื้นทางเดิม	1,860.00	ตร.ม.	2.00	3,720.00	1.3347	2.67	4,965.08
					0.00		0.00	0.00
2	งานผิวทาง				0.00		0.00	0.00
	2.1 ผิวทางหินคลุก	186.00	ลบ.ม.	419.85	78,092.10	1.3347	560.37	104,229.53
	2.2 ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.30 ม. ยาว 1.00 ม	3.00	ท่อ	283.64	850.92	1.3347	378.57	1,135.72
	2.3 ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 ม. ยาว 1.00 ม	1.00	ท่อ	377.10	377.10	1.3347	503.32	503.32
TOTAL					83,040.12		TOTAL	110,833.65
คิดเป็นเงินประมาณการเพียง								109,000.00
ตัวอักษร				หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน				

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	83,040.12
=	
=	

- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1.3347
=	

- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3 \cdot (1 \times 4 + 2 \times 5)]$


=	
=	
=	

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4×6

- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5×6

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นาย พันฑิต งามดี)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวมยุรี แสนขัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นาย ภาณุวัฒน์ ตาสาย)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ

นายประสิทธิ์ พงษ์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล